



Légende		Caractéristiques des matériaux	
■	Poteau dans aggr	1	Poutre
■	Poteau	a1	Attente
■	B1	B1	Béton Préfabriqué
■	Mur banché	Ac1	Acierino
■	Mur béton banché	C1	Corse
■	T.S. Anfilustration	Co1	Corbeau
■	Mur armé	CH1	Changeage Horizontal
■	Agglo non porteur	CV1	Changeage vertical
■	Agglo	GC1	Garde-Corps
■	Agglo à bancher	Lg	Longrine
■	Poutre Voile	M1	Mur
■	Existant	MS1	Mur de Soutènement
■	Gros béton	R1	Raidisseur
■	Béton de propreté	PV1	Poutre Voile
■	Osature bois	S1	Semelle isolée
■	Zone dalle étanchée	SF1	Semelle Flante
■	Couche de forme	Al	Allège
■	Reconstitution	L1	Linteau
■	Impacde porteur	A.1	Arase inférieure
■	Impacde poteau	A.S.	Arase Supérieure
■	Dalle CSP	PH	Point Haut
		P.B.	Point Bas
		JS	Joint Sac
		JD	Joint de dilatation
		JF	Joint de fractionnement
		GB	Gros Béton

Principe de cotation des ouvertures	
Portes intérieures	Portes et fenêtres de façade
Dispositions particulières relatives à la sécurité des personnes	
Fondations	

Département: SAVOIE
Commune des Belleville

Maître d'Ouvrage
Commune des Belleville

Construction d'un Réservoir d'eau 250 m³

Vues en plan Coupes Coffrage

Indice	Date	Objet	CC	CC
C	02-04-2019	Détail porte étanche		
B	01-04-2019	Diamètre réservoir à 9.00 m		
A	22-03-2019	Modifications suite remarques MO		
D	06-03-2019	Première diffusion	CC	CC

etba 353, rue Louis Armand
73200 Albertville

Tel: 04 79 32 20 50
Fax: 04 79 37 58 50
e-mail: contact@etba-etba.com

Dess. Ech. Date
CC 1/50 06-03-2019

n° Aff. 19_041

Phase: EXE

Plan n° 1.0 C

Nota:

- Les dimensions et positions des ouvertures et ventilations sont à confirmer
- Prévoir béton de propreté de 10 cm ou gros béton jusqu'au bon sol ou pour mise hors gel (-1.10 m par rapport au niveau du sol extérieur fini)
- Ce plan ne concerne que le béton armé, il ne dispense pas de l'utilisation des plans de l'architecte
- des plans de réservations des corps d'états secondaires

DALLE TERRASSE	ZONE	ZONE	DALLE COUPOLE RESERVOIR	ZONE	ZONE
	G	G		G	G
CHARGES (da/Nm ²)			CHARGES (da/Nm ²)		
PDED MORT	500		PDED MORT	300	
SURCHARGE	810		SURCHARGE (neige)	810	
FORME DE PENTE	75		FORME DE PENTE	0	
ETANCHÉITE	50		ETANCHÉITE	50	
PROTECTION			PROTECTION (ES.GM.TERREL)	800	
TOTAL	625	810	TOTAL	1150	810